

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									
01.01	m Demolición bordillos de hormig. medios manuales. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.	1	25,00			25,00			
							25,00	3,84	96,00
01.02	m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.	1	13,00	0,25		3,25			
		1	5,00	0,40		2,00			
		1	5,50	0,40		2,20			
		2	2,20	1,20		5,28			
		2	2,40	1,20		5,76			
		1	20,00	2,50		50,00			
		1	21,00	2,50		52,50			
		1	1,50	1,20		1,80			
							122,79	6,16	756,39
01.03	m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.	2	35,00	1,50		105,00			
		2	26,00	1,50		78,00			
		2	14,00	1,50		42,00			
		2	15,00	1,50		45,00			
		4	12,00	1,50		72,00			
		2	10,50	1,50		31,50			
		2	23,00	1,50		69,00			
		2	3,50	1,50		10,50			
		1	5,50	1,00		5,50			
							458,50	5,93	2.718,91
01.04	m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.	1	5,40	2,40		12,96			
		1	11,00	2,70		29,70			
		1	12,00	2,70		32,40			
							75,06	5,76	432,35
01.05	m³ Demolición elementos cimentac. horm armado. Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos, incluso p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el volumen inicial a demoler.	1	6,50	3,50	0,30	6,83			
							6,83	74,04	505,69
01.06	m² Demolición losa de escalera. Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.	2	1,20	1,00	0,20	0,48			
							0,48	13,42	6,44
01.07	ml Demolición de banco Ud de demolición de banco realizado por medios mecánicos, perfectamente ejecutado incluso carga sobre camión y limpieza de escombros a pie de obra.	1	29,00			29,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							29,00	26,70	774,30
01.08	ud Demolición de base de farola Ud de demolición de base de farola realizado por medios mecánicos, perfectamente ejecutado incluso carga sobre camión y limpieza de escombros a pie de obra.	1				1,00			
							1,00	164,40	164,40
01.09	ud Levantado de árboles Ud de levantado de árboles realizado por medios mecánicos, perfectamente ejecutado incluso carga sobre camión, transporte a vertedero y limpieza de escombros a pie de obra.	1				1,00			
							1,00	84,20	84,20
01.10	ud Levantado de juegos de niños Ud de levantado de elementos de juegos realizado por medios mecánicos, perfectamente ejecutado incluso carga sobre camión, transporte a vertedero y limpieza de escombros a pie de obra.	1				1,00			
							1,00	178,60	178,60
01.11	ud Levantado de palmera Ud de levantado de palmera realizado por medios mecánicos y apoyo de personal especializado, p.p. de material necesario para su levantado de cogollo y durante el transporte al lugar designado, todo ello perfectamente ejecutado incluso carga sobre camión, transporte a vertedero y limpieza de escombros a pie de obra.	1				1,00			
							1,00	342,00	342,00
01.12	m³ Transporte de escombros en camión. Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10 km.	1	25,00	0,15	0,30	1,13			
		1	13,00	0,25	0,20	0,65			
		1	5,00	0,40	0,20	0,40			
		1	5,50	0,40	0,20	0,44			
		2	2,20	1,20	0,20	1,06			
		2	2,40	1,20	0,20	1,15			
		1	20,00	2,50	0,20	10,00			
		1	21,00	2,50	0,20	10,50			
		1	1,50	1,20	0,20	0,36			
		2	35,00	1,50	0,05	5,25			
		2	26,00	1,50	0,05	3,90			
		2	14,00	1,50	0,05	2,10			
		2	15,00	1,50	0,05	2,25			
		4	12,00	1,50	0,05	3,60			
		2	10,50	1,50	0,05	1,58			
		2	23,00	1,50	0,05	3,45			
		2	3,50	1,50	0,05	0,53			
		1	5,50	1,00	0,05	0,28			
		1	5,40	2,40	0,20	2,59			
		1	11,00	2,70	0,20	5,94			
		1	12,00	2,70	0,20	6,48			
		1	6,50	3,50	0,30	6,83			
		2	1,20	1,00	0,20	0,48			
		1	29,00	1,00	1,00	29,00			
		1	2,00	2,00	1,00	4,00			
							103,95	3,40	353,43
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									6.412,71

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
02.01	m³ Desmonte en todo tipo de terreno.								
	Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.								
		1	8,00	9,00	3,00	216,00			
		1	25,00	1,20	1,00	30,00			
		3	12,00	2,00	1,00	72,00			
		1	12,00	1,00	1,00	12,00			
		1	14,00	1,00	1,00	14,00			
							344,00	7,51	2.583,44
02.02	m² Compactado superficial tierras apisonadora.								
	Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la solera.								
		1	6,00	4,00	1,50	36,00			
		1	7,00	2,00	1,50	21,00			
							57,00	3,13	178,41
02.03	m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión.								
	Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.								
		1	8,00	9,00	3,00	216,00			
		1	25,00	1,20	1,00	30,00			
		3	12,00	2,00	1,00	72,00			
		1	12,00	1,00	1,00	12,00			
		1	14,00	1,00	1,00	14,00			
		1	6,00	4,00	1,50	36,00			
		1	7,00	2,00	1,50	21,00			
							401,00	3,46	1.387,46
TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....									4.149,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACION									
03.01	m² Hormigón masa limpieza fck 10 N/mm², e=5 cm								
	Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm ² , de 5 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie.								
		4	4,50	0,60			10,80		
		1	6,50	0,60			3,90		
		4	2,50	0,60			6,00		
		1	2,00	0,60			1,20		
		2	1,20	0,60			1,44		
		1	4,50	0,60			2,70		
		2	4,95	0,60			5,94		
		1	6,80	0,60			4,08		
		2	1,50	0,60			1,80		
		1	1,70	0,60			1,02		
		4	5,00	0,60			12,00		
		4	7,70	0,60			18,48		
		2	1,50	0,60			1,80		
		1	1,70	0,60			1,02		
							72,18	4,32	311,82
03.02	m³ Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B 400S.								
	Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m ³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m ² /m ³ , desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE.								
		4	4,50	0,60	0,30		3,24		
		1	6,50	0,60	0,30		1,17		
	templete	4	2,50	0,60	0,30		1,80		
		1	2,00	0,60	0,30		0,36		
		2	1,20	0,60	0,30		0,43		
		1	4,50	0,60	0,30		0,81		
		2	4,95	0,60	0,30		1,78		
		1	6,80	0,60	0,30		1,22		
		2	1,50	0,60	0,30		0,54		
		1	1,70	0,60	0,30		0,31		
	rampas	1	5,50	0,40	0,40		0,88		
		1	6,50	0,40	0,40		1,04		
		1	8,50	0,40	0,40		1,36		
		1	12,80	0,40	0,40		2,05		
		1	1,80	0,40	0,40		0,29		
	accesos	4	2,50	0,40	0,40		1,60		
	escenario	4	5,00	0,60	0,30		3,60		
		4	7,70	0,60	0,30		5,54		
		2	1,50	0,60	0,30		0,54		
		1	1,70	0,60	0,30		0,31		
							28,87	235,24	6.791,38
03.03	m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2								
	Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m ² , formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.								
	templete	1	5,00	7,80			39,00		
		1	3,00	1,00			3,00		
		1	3,00	3,15			9,45		
	plaza	1	26,50	6,00			159,00		
		1	20,00	6,00			120,00		
		1	6,00	2,00			12,00		
		1	12,50	2,00			25,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							367,45	15,19	5.581,57
03.04	ud Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.	1				1,00			
							1,00	43,30	43,30
03.05	m Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm² Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm ² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.	1	35,00			35,00			
							35,00	5,41	189,35
TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION									12.917,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO									
04.01	ud Arqueta 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos.	3				3,00			
							3,00	123,46	370,38
04.02	m Tub. saneam. exter. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.	5				5,00			
							5,00	20,21	101,05
04.03	m Tub. saneam. exter. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.	2				2,00			
							2,00	23,04	46,08
04.04	m Tub. saneam. exter. PVC D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.	4				4,00			
							4,00	29,08	116,32
04.05	m Tub. saneam. exter. PVC D200 e=4,9 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.	4				4,00			
							4,00	40,56	162,24
TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO									796,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA									
05.01	m³ Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIb, 170kg/m³ B400S.								
	Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIb, armado con 170 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE.								
		1	0,20	0,20	6,50	0,26			
		2	0,20	0,20	4,50	0,36			
	escenario	22	0,20	0,20	1,00	0,88			
	templete	12	0,20	0,20	2,80	1,34			
		4	0,20	0,20	2,80	0,45			
		1	3,14	0,01	2,80	0,09			
	escenario	2	0,20	0,20	4,50	0,36			
							3,74	408,59	1.528,13
05.02	m³ Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B400S.								
	Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. s/EHE.								
	correas	2	4,30	0,20	0,30	0,52			
		2	1,80	0,20	0,30	0,22			
		2	1,40	0,20	0,30	0,17			
		2	2,50	0,20	0,30	0,30			
		1	2,20	0,20	0,30	0,13			
		1	2,00	0,20	0,30	0,12			
		1	6,60	0,20	0,30	0,40			
		3	1,80	0,20	0,30	0,32			
		2	2,80	0,25	0,30	0,42			
	escenario	2	2,70	0,25	0,30	0,41			
		4	5,00	0,20	0,30	1,20			
		4	7,00	0,20	0,30	1,68			
		2	1,50	0,20	0,30	0,18			
		1	1,70	0,20	0,30	0,10			
		2	7,70	0,20	0,30	0,92			
		2	4,50	0,20	0,30	0,54			
		2	0,80	0,20	0,30	0,10			
							7,73	229,52	1.774,19
05.03	m² Forj.aliger.25+5cm HA-25/B/20/I 21.78 a 38.70 mkN.								
	Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/I, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por metro de anchura comprendido entre 21,78 y 38,70 mkN. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE y EFHE.								
	baños	1	4,30	6,50	27,95				
		1	2,90	3,25	9,43				
		1	3,00	1,00	3,00				
							40,38	48,17	1.945,10
05.04	m³ Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B400S.								
	Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE.								
		1	7,70	5,00	0,20	7,70			
		1	3,00	1,20	0,20	0,72			
	rampas	1	12,50	1,00	0,15	1,88			
		1	5,30	1,40	0,15	1,11			
		1	8,00	1,40	0,15	1,68			
							13,09	242,01	3.167,91

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.05	<p>m³ Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIb 110kg/m³ B400S.</p> <p>Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIb, armado con 110 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE.</p>	1	1,50	2,00	0,20	0,60			
		1	1,50	1,20	0,20	0,36			
		1	2,50	2,80	0,20	1,40			
		1	2,20	3,00	0,20	1,32			
							3,68	301,25	1.108,60
05.06	<p>ud Placa anclaje acero A42b 300x300x20mm</p> <p>Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado A42b, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 cm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, s/NTE y NBE EA-95.</p>	4				4,00			
							4,00	28,97	115,88
05.07	<p>ud dado de hormigón en base de pérgola</p> <p>Ud de dado de hormigón en masa de 250 kg/m³ para base de pérgola, perfectamente ejecutado, incluso p.p.encofrado, vertido y vibrado, de dimensiones 0.40 x 0.4 x 0.4</p>	8				8,00			
							8,00	37,20	297,60
<p>TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.....</p>									<p>9.937,41</p>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA									
06.01	m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir.								
	Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos.								
	escenario	2	0,80		4,50	7,20			
	trasera escenario	1	7,70		4,50	34,65			
		1	7,70		1,10	8,47			
	jardineras	2	12,50		1,20	30,00			
	accesos	3	2,50		1,20	9,00			
		1	2,00		2,00	4,00			
	jardineras	1	2,00		2,00	4,00			
	muro	1	8,00		3,00	24,00			
	templete	1	6,70		3,00	20,10			
		2	4,40		3,00	26,40			
		4	2,00		3,00	24,00			
		2	1,50		3,00	9,00			
		2	2,50		3,00	15,00			
		1	1,80		3,00	5,40			
	rampas	1	5,50		1,00	5,50			
		1	6,50		1,00	6,50			
		1	11,00		1,00	11,00			
		1	1,50		1,00	1,50			
	escenario	4	5,00		1,00	20,00			
		3	7,70		1,00	23,10			
		2	1,50		1,00	3,00			
	exterior	2	1,50		1,20	3,60			
		1	1,80		1,20	2,16			
							297,58	18,96	5.642,12
06.02	m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.								
	Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50) tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.								
		2	1,50		2,00	6,00			
		2	2,00		2,00	8,00			
							14,00	14,46	202,44
06.03	ud Recibido cerco interior <2,0 m²								
	Recibido de cercos interiores menores de 2 m ² de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.								
		8				8,00			
							8,00	20,61	164,88
06.04	m Recibido barandilla metal o madera, escaleras.								
	Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 en escaleras con anclaje cada dos huellas, incluso apertura de huecos para fijación, totalmente colocado y aplomado.								
		1	11,00			11,00			
		1	12,00			12,00			
		1	13,00			13,00			
							36,00	12,18	438,48
06.05	m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12								
	Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.								
		5				5,00			
							5,00	33,25	166,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.06	m² Impermeab trasdós muros con pintura asfalto Emufal N. Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal N o similar, con un rendimiento de 1 kg/m ²								
		2	4,30			3,00		25,80	
		1	6,70			3,00		20,10	
							45,90	2,58	118,42
06.07	m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm ² , incluso encofrado y desencofrado preciso.								
		6	1,20					7,20	
		5	1,90					9,50	
		5	2,70					13,50	
							30,20	7,17	216,53
TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA.....									6.949,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS									
07.01	m² Alicat azulej gres prens esmalt blanc brill. Ballester.20x20 cm								
	Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, brillante, de 20x20 cm, Ballester o similar, colocados con mortero de cemento cola, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingleses, cortes, listelo cerámico esmaltado de 2,5x20 cm, Decocer o similar, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.								
	baños	2	4,00	2,50			20,00		
		2	3,10	2,50			15,50		
		2	4,30	2,50			21,50		
		2	1,20	2,50			6,00		
		2	1,10	2,50			5,50		
		4	1,50	2,00			12,00		
		4	2,00	2,00			16,00		
		2	2,00	2,50			10,00		
		2	2,20	2,50			11,00		
							117,50	26,33	3.093,78
07.02	m Encimera mármol crema marfil pulido 60x2cm								
	Encimera de mármol natural crema marfil, pulido, de 60x2 cm, con un canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.								
		2	2,70	0,60			3,24		
							3,24	54,00	174,96
07.03	m² Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5								
	Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m ²								
	acceso baño	1	5,00		2,70		13,50		
	jardineras	4	24,00		0,70		67,20		
		2	36,00		0,70		50,40		
	exterior	2	12,36		1,50		37,08		
		2	12,12		1,50		36,36		
		4	14,80		2,00		118,40		
		2	7,80		6,00		93,60		
		2	11,05		1,50		33,15		
		2	14,00		2,00		56,00		
		2	33,50		2,00		134,00		
	accesos	8	3,00		1,20		28,80		
	frente escenario	1	8,00		1,00		8,00		
	rampa	1	5,00		0,50		2,50		
		1	6,50		0,50		3,25		
		1	11,00		0,50		5,50		
	escenario	2	5,00		1,00		10,00		
		1	8,70		1,00		8,70		
	pilaretes	2	1,70		2,80		9,52		
							715,96	16,02	11.469,68
07.04	m² Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3								
	Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.								
		2	3,20		1,90		12,16		
		2	3,20		2,10		13,44		
		1	2,00		2,20		4,40		
		1	3,00		1,50		4,50		
		1	2,25		1,40		3,15		
							37,65	13,63	513,17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.05	m ² Impermeab trasdós muros con pintura asfalto Emufal N. Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal N o similar, con un rendimiento de 1 kg/m ²								
		2	24,00		1,20	57,60			
		1	36,00		1,20	43,20			
		1	12,36		1,20	14,83			
		1	12,12		1,20	14,54			
		2	14,80		1,20	35,52			
		1	11,05		1,20	13,26			
		1	27,00		1,20	32,40			
		3	3,00		1,20	10,80			
							222,15	2,58	573,15
TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS									15.824,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 SOLADOS									
08.01	m² Pavim gres porcelán. esmaltado 30x30cm Novabell								
	Pavimento de gres porcelánico esmaltado, Montalcino, Novabell o similar, de 30x30 cm, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 7 cm de espesor acabado con refile de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.								
	baño	2	3,20	1,90			12,16		
		2	3,20	2,10			13,44		
	minusválido	1	2,00	2,20			4,40		
		1	3,00	1,50			4,50		
	porche	1	2,25	1,40			3,15		
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							37,65	42,25	1.590,71
08.02	m² Pavim gres porcelán. esmaltado antidesliz. 30x30cm Novabell								
	Pavimento de gres porcelánico esmaltado, antideslizante, Appia Antica, Novabell o similar, de 30x30 cm, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 7 cm de espesor acabado con refile de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.								
	escenario	1	5,00	7,80			39,00		
		1	3,00	1,10			3,30		
	rampa	1	1,15	1,50			1,73		
		1	11,00	1,00			11,00		
		1	5,50	1,30			7,15		
		1	8,00	1,30			10,40		
	templete	1	7,00	2,80			19,60		
		1	3,00	1,10			3,30		
		1	2,50	1,30			3,25		
		1	8,00	1,60			12,80		
		1	8,00	1,50			12,00		
		1	2,50	1,80			4,50		
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							128,03	41,47	5.309,40
08.03	m² Pavim terrazo Vibrocolor antidesl. 40x40cm								
	Pavimento de terrazo, Vibrocolor o similar, de cemento con marmol y granito natutal, para exteriores, antideslizante, de 40x40 cms., recibido con mortero de cemento cola, rejuntado con arena o polvillo, completamente terminado.								
	acceso	1	3,00	3,00			9,00		
		1	12,00	26,00			312,00		
		1	21,60	8,00			172,80		
		1	11,50	17,50			201,25		
		1	7,00	2,50			17,50		
		1	8,00	3,50			28,00		
	peldaños	6	1,20	0,30			2,16		
		5	1,90	0,30			2,85		
		5	2,70	0,30			4,05		
	a deducir	-1	12,00	7,00			-84,00		
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							665,61	22,96	15.282,41
08.04	m² Pavimento de loseta hidráulica de color de 25x25 cm								
	Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm color, colocadas con mortero de cemento cola, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 7 cm de espesor medio, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible, formación de juntas de dilatación y limpieza.								
	acera	1	20,00	1,00			20,00		
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							20,00	28,50	570,00
TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS.....									22.752,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 CARPINTERIA DE MADERA									
09.01	m² Carpinter puert inter riga+tabler tabopino.								
	Carpintería en puerta interior en madera de riga, bastidor de 11x3.5 cms., hoja moldurada con largue- ros, travesa alta e intermedia de 11x3.5 cms., travesa baja de 20x3.5 cms. y con tablero acantilado en tabopino de 9 mm, bisagras de aluminio, cerradura Tesa de pomo 3903, tapajuntas de riga de 4,5x1.5 cms. y tope de goma, ajuste y colocación.								
	P-3	4	0,70		1,80	5,04			
							5,04	130,33	656,86
09.02	ml barandilla madera tipo cruz de san andrés								
	Ml de barandilla en madera de pino, modelo tipo cruz de san andrés, de 1,00 mt de altura, sección de pie derecho de 8 x 8, cruz de 8 x 4 y pasamanos de 8 x 4, anclado con placa base, p.p. peque- ño material, perfectamente colocado y nivelado, terminado lacado								
	rampa	1	11,50			11,50			
	templete escalera	1	24,50			24,50			
	perímetro	1	20,00			20,00			
	baños	1	2,50			2,50			
							58,50	453,00	26.500,50
	TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA DE MADERA.....								27.157,36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA									
10.01	ud Puerta abatib 1 hoj alumin lacad blanc PG Technal 0,9x2,1m. Carpintería aluminio lacado blanco, en puerta de 1 hoja, serie PG de Technal, de medidas 0.90x2,10 m., incluso premarco de aluminio, accesorios, juntas, escuadras gomas, cepillos, rejilla de ventilación, herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas, totalmente terminada y colocada.	P-1					2,00		
									997,38
10.02	ud Ventana fija de aluminio de 0,75 x 0,40 Ventana fija de aluminio lacado (colores de la carta Ral), de 0,75 x 0,40 m, con perfiles de 1,5 mm de espesor y 60/70 micras de espesor de lacado, sistema D-40, Dressler o similar, profundidad del marco 48 mm, con doble acristalamiento 6+6+4 mm (cristal+cámara+cristal) incoloro, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, escuadras, cepillos, juntas de caucho sintético, imprimación con líquido sellante en cortes y taladros, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.	P-2					1,00		
									121,82
10.03	ud Puerta de una hoja corredera Puerta de una hoja corredera, de aluminio lacado (colores de la carta Ral), de 0,90x2,10 m, con perfiles de 1,5 mm de espesor y 60/70 micras de espesor de lacado, sistema D-40, Dressler o similar, profundidad del marco 48 mm, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes de colgar y seguridad del propio sistema, escuadras, cepillos, juntas de caucho sintético, imprimación con líquido sellante en cortes y taladros, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del precerco, rejilla de ventilación, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.	P-2					1,00		
									275,53
10.04	M2 Ventana de hoja fija de lamas en forma de tramex P-4		1	1,00	0,50		0,50		
									26,47
							0,50	52,93	26,47
	TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA.....								1.421,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 FONTANERIA									
11.01	ud Acometida a parcela desde red abast. c/vál. compuerta DN-80 mm, Acometida a parcela desde la red secundaria de abastecimiento mediante válvula de compuerta de cierre elástico de fundición dúctil de DN-80 mm y PN-16, Belgicast o similar, incluso p.p. de piezas especiales, conexión a tubería de abastecimiento y tubería en acometida de fundición dúctil de 80 mm, colocada y probada.	1				1,00			
							1,00	417,43	417,43
11.02	ud Punto agua fria y calt 3/4"(25) poliprp Fusiotherm. Punto de agua fría o caliente de D 3/4", en interior de vivienda, con tubería de polipropileno Fusiotherm o similar, de D 3/4" (25 mm), incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada.	12				12,00			
							12,00	25,46	305,52
11.03	ud Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería.	3				3,00			
							3,00	26,32	78,96
11.04	ud Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería.	2				2,00			
							2,00	30,37	60,74
11.05	m Desagüe aparato sanit PVC 50mm Terrain. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.	1	8,00			8,00			
							8,00	13,56	108,48
11.06	ud Llave regulación oculta 3/4" laton. Llave de regulación oculta de 3/4", de latón, empotrada, roscada o soldada a tubo, instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instalada.	3				3,00			
							3,00	9,92	29,76
11.07	ud Manguetón PVC 110 Terrain. Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería.	5				5,00			
							5,00	29,24	146,20
11.08	m Desagüe aparato sanit PVC 40mm Terrain. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.	1	26,00			26,00			
							26,00	12,84	333,84
TOTAL CAPÍTULO 11 FONTANERIA									1.480,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS									
12.01	ud Inodoro suspend porcel blanco Roca Meridian c/cisterna empotr Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o similar, color blanco, incluso soporte Duplo WC, elementos de fijación, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 litros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuación, asiento y tapa lacados, instalado y funcionando.	5				5,00			
							5,00	296,37	1.481,85
12.02	ud Urinario mural porcel Roca Mural 72x46 cm grifo Presto 12A Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o similar, de 72x46 cm, con rociador integral, cobertores laterales y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza, juego de fijación y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o similar, incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.	2				2,00			
							2,00	217,00	434,00
12.03	ud Lavab encimera porcel blanco Roca Neo Selene grifer M2 Roca Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Neo Selene o similar, de color blanco, de 51x39, i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2 Roca o similar.	6				6,00			
							6,00	148,12	888,72
12.04	ud Lavab susp c/semiped porcel bl Roca Meridian grifer M2 Roca Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana vitrificada, Roca Meridian o similar, color blanco, de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2 Roca o similar.	1				1,00			
							1,00	176,21	176,21
12.05	ud Dosificador jabón 0,35 l Mediclinics. Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso elementos de fijación.	3				3,00			
							3,00	24,40	73,20
12.06	ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics. Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epoxi blanco, tipo Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijación. Colocado.	5				5,00			
							5,00	25,06	125,30
12.07	ud Percha porcelana Roca Saga Percha de porcelana vitrificada Roca Saga o similar, colocada.	5				5,00			
							5,00	14,41	72,05
12.08	ud Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics. Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en blanco, y sensor electrónico, tipo Mediclinics, colocada incluso elementos de fijación.	5				5,00			
							5,00	148,98	744,90
12.09	ud Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para discapacitados, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, lnda o similar, colocado, incluso elementos de fijación.	2				2,00			
							2,00	181,71	363,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS.....								4.359,65

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD									
13.01	m Acometida gral. eléctrica B.T. 4(1x95) mm² Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x95) mm ² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).	1				1,00			
							1,00	25,61	25,61
13.02	ud. Arqueta de registro de alumbrado, de PRFV, de 40x40x55 cm Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40 y 55 cm. de profundidad, sistema Cadi, de poliéster reforzado de fibra de vidrio y tapa de fundición de 49.5x49.5 cm con la denominación del nombre del Ayuntamiento. E.N. 125-B, i/excavación, fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.	6				6,000			
							6,00	6,46	38,76
13.03	ud Punto de luz doble no conmutado Ticino Magic Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, con caja y mecanismo completo Ticino Magic o similar, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm ² , caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.	4				4,00			
							4,00	26,54	106,16
13.04	ud Punto de luz sencillo Eunea SM 180 Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja y mecanismo completo, con chasis zamak, Eunea SM 180 o similar, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm ² , caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.	2				2,00			
							2,00	26,78	53,56
13.05	ud Punto de luz conmutado Ticino Magic Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas y mecanismos Ticino Magic o similar, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, cableado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm ² , cajas de derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.	2				2,00			
							2,00	41,54	83,08
13.06	ud Caja general de protección 160 A Caja general de protección de 160 A, de poliéster, de doble aislamiento, Himel o similar, de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, instalada s/RBT-02.	2				2,00			
							2,00	187,73	375,46
13.07	ud Caja p/1 mecan. univ., adapt. lateral, p/minicanal serie 78 Unex Caja para alojar 1 mecanismo universal con adaptador lateral, compatible con minicanal o moldura Unex serie 78 o similar, de 10x22 mm, de color blanco ral 9001, montada s/RBT.	4				4,00			
							4,00	4,21	16,84
13.08	ud Toma de corriente 10/16 A+TTD, Ticino Magic Toma de corriente empotrada de 10/16 A con toma de tierra desplazada (sólo para reposición), instalada con cable de cobre de 2,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja, placa y mecanismo Ticino Magic o similar, caja de derivación empotrada, pequeño material, apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02.	8				8,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							8,00	22,19	177,52
13.09	ud Aplique cilíndrico D 85 mm 1x11W FSD GEWISS LANCIA Aplique cilíndrico para interior, de D 85 mm, con cuerpo en policarbonato, color amaranto, GEWISS LANCIA o similar, con lámpara fluorescente 1X11 W FSD, grado de protección IP 40, Clase II, 230 V, totalmente equipado, incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.	5				5,00			
							5,00	48,14	240,70
13.10	ud Plafón circular D 275x100 mm 1x22W FC GEWISS MANTA Plafón circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, GEWISS MANTA o similar, de D 275x100 mm, con lámpara fluorescente circular 1X22 W FC, grado de protección IP 20, Clase I, 230 V, totalmente equipado, incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.	6				6,00			
							6,00	44,98	269,88
13.11	ud. Luminaria emerg.+señaliz., NP, 6W, aut.1h, 175 lm, Legrand D4 Luminaria de emergencia y señalización, no permanente, Legrand D4, con lámpara fluorescente de 6W, autonomía 1 h, 175 lm de flujo luminoso, alimentación 230 V, incluso p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado D 13 mm, incluso instalada, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería.	3				3,000			
							3,00	8,03	24,09
13.12	ud. Extintor portátil 6 Kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B, Z Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 Kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluidas fijaciones a la pared, colocado.	1				1,000			
							1,00	2,23	2,23
13.13	ud. Cuadro general para alumbrado Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta, I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x10A, y reloj temporizador. Instalado y conexionado, con p.p. de pequeño material.	1				1,000			
							1,00	24,76	24,76
13.14	ud. Toma de corriente normal 10/16 A, Ticino Magic Toma de corriente empotrada normal de 10/16 A compuesta por caja, placa y mecanismo Ticino Magic o similar, incluso p.p. de tubo de PVC flexible reforzado D 13 mm, cableado con conductor de cobre aislamiento 750V, de 2,5 mm ² , caja de derivación empotrada y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/REBT.	3				3,000			
							3,00	11,23	33,69
13.15	ud. Toma de teléfono Simón 27 Toma de teléfono de 6 contactos realizada con tubo de PVC flexible reforzado D 13 mm y mecanismo completo Simón 27 o similar, colocado, i/caja de derivación empotrada, pequeño material, apertura, sellado de rozas y recibido de cajas, totalmente instalada.	1				1,000			
							1,00	11,13	11,13
13.16	m Canalización enterrada B.T. PVC flexible, 1 D 80 mm Canalización enterrada de 1 tubo de PVC flexible D 80 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o similar, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02.	1	70,00			70,00			
							70,00	7,16	501,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.17	<p>m Canalización enterrada B.T. PVC flexible de D 40 mm</p> <p>Canalización enterrada de 1 tubo de PVC rígido D 40 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalur o similar, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02.</p>	1	15,00			15,00			
							15,00	6,91	103,65
13.18	<p>ud base de columna</p> <p>Ud de base de 70 x 80 ejecutado con un perímetro de terreno compactado en cuyo interior se alojara un cubo de hormigón en masa de 300 kg/m3 con pernos M-22 , de anclaje, en acero F111 según norma UNE 36011, de 58 cms, perfectamente ejecutado y nivelado.</p>	6				6,00			
							6,00	115,30	691,80
13.19	<p>ud columna modular de 6 mts de altura</p> <p>Ud de columna modular MDL-601, Carandini, modelo Urbandeco o similar, de 6 mts de altura con base de morfología triangular, fundición de hierro pintado gris RAL 7015, fuste de acero galvanizado acabado sin pintar, nudo superior compuesto por brida de fundición de aluminio y brazo horizontal para una luminaria , galvanizado y pintado, con remate superior de columna pintado, brazo publicitario para banderola, 4 pernos de anclaje y plantilla, perfectamente instalado y probado.</p>	6				6,00			
							6,00	1.382,00	8.292,00
13.20	<p>ud luminaria adosada a pared</p> <p>Ud de luminaria MDA - 307 - Q - GC, Carandini, modelo urbandeco o similar, con cubeta de polycarbonato, armadura de morfología triangular, fundición de aluminio inyectada con retención de cable, cúpula de chapa de aluminio entallada y pintada, reflector de aluminio de una sola pieza anodizado y sellado asimétrico frontal, cierre de placa de acero galvanizado y pintado, unida a la armadura mediante bisagra en la que se acopla el conjunto cierre reflector, lámpara de vapor de sodio de alta presión 100 w, cierre de vidrio templado lenticular, acceso a la lámpara y equipo de la parte inferior, grado de protección grupo óptico IP-66, fijación lateral de diámetro 60 x 100 mm, pintada de color gris oscuro RAL 7015, perfectamente instalada y probada.</p>	6				6,00			
		4				4,00			
							10,00	505,00	5.050,00
<p>TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD</p>									16.122,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 PINTURAS									
14.01	m² Pintura plástica lisa mate, int., Junoral B-5								
	Pintura plástica lisa mate, Junoral B-5 o similar, en paramentos interiores, a dos manos y una de fondo, incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.								
		2	3,20	1,90			12,16		
		2	3,20	2,10			13,44		
		1	2,00	2,20			4,40		
		1	3,00	1,50			4,50		
		1	2,25	1,40			3,15		
		1	5,00	2,70			13,50		
							51,15	4,01	205,11
14.02	m² Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, ext., Procolor								
	Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, Procolor o similar, en paramentos exteriores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.								
	acceso baño	1	5,00		2,70		13,50		
	jardineras	4	24,00		0,70		67,20		
		2	36,00		0,70		50,40		
	exterior	2	12,36		1,50		37,08		
		2	12,12		1,50		36,36		
		4	14,80		2,00		118,40		
		2	7,80		6,00		93,60		
		2	11,05		1,50		33,15		
		2	14,00		2,00		56,00		
		2	33,50		2,00		134,00		
	accesos	8	3,00		1,20		28,80		
	frente escenario	1	8,00		1,00		8,00		
	rampa	1	5,00		0,50		2,50		
		1	6,50		0,50		3,25		
		1	11,00		0,50		5,50		
	escenario	2	5,00		1,00		10,00		
		1	8,70		1,00		8,70		
	pilaretes	2	1,70		2,80		9,52		
							715,96	5,37	3.844,71
14.03	m² Pintura al esmalte laca satinada, Alcilak, carp. madera, acabado								
	Pintura al esmalte laca satinada, Alcilak o similar, en carpintería de madera, con una mano de fondo y dos manos de acabado a brocha, incluso lijado, sellado y plastecido.								
	puertas de baño	8	0,70		1,80		10,08		
							10,08	12,24	123,38
	TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS.....								4.173,20
	TOTAL.....								134.453,76